

УТВЕРЖДАЮ:
Протокол собрания собственников жилья
Представитель собственников жилья

2012 г.

Жилой многоквартирный дом в г.Дубовске по адресу:ул.Киевская ,20
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку приборов учета ГВС

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость 27870 руб.
строительных работ 20923 руб.
монтажных работ 3244 руб.
Средства на оплату труда 1766 руб.
Сметная трудоемкость 13,72 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-лы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-лы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕРм65-1-2 Постан. Админ. Датийск кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных трубопровода до: 63 мм	100 м	0,01	6335,63	37,49	390,5	ТЕРм65-1-2 (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,106; ЗПМ=14,282; МАТ=7,038	72	68		4

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			5907,65	22,42							
2	ТЕР16-05-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	2	458,88	20,02	255,81	ТЕР16-05-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,377; МАТ=3,336	973	421	40	512
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%			183,05								
3	ТСЦ-302-1485 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровой В-В размером: 1"	шт.	2	222,16		222,16	ТСЦ-302-1485 Кран шаровой В-В размером 1" (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,631	444			444
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1											
4	ТЕР16-02-005-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (2 перехода)	100 м	0,005	38523,57	781,74	29596,27	ТЕР16-02-005-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=5,511; ЗПМ=14,332; МАТ=6,104	199	47	4	148

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕРм11-02-022-03 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЕТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	1 шт.	1	132,84	36,55	25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; МАТ=2,476	149	123	26
6	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-Алтай" июль 2011г	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			107,41						
		Расходомер "Взлет ЭРСВ-420" диаметром 25 мм КОЭФ. УЧЕТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	1 шт.	1	15810		15810	15810			15810
11	ТЕРм11-02-022-03 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	1	132,84		25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; МАТ=2,476	149	123	26
12	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-Алтай"	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			107,41						
		Термопреобразователь "Взлет ТПС" L70 с гильзой КОЭФ. УЧЕТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	1 шт.	1	1825		1825	1825			1825
13	ТЕРм08-03-574-01 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,1	5397,78	10,88	3399,38	ТЕРм08-03-574-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,34; ЭМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=1,549	570	229	340
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1					1987,52	1,5					


Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14 ТЕРм11-04-029-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Сборка кабеля многожильного в пластичной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10	1 м	20	34,3		5,19	ТЕРм11-04-029-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,446	773	669		104
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			29,11							
15 ТСЦ-501-8224 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,02 20/1000	25678,85		25678,85	ТСЦ-501-8224 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,482	514			514
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
16 ТСЦ-507-0915 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	15	23,51		23,51	ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,171	353			353
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	ТЕРм12-10-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Бобышки, штуеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,01	15131,69	1565,98	6063,02	ТЕРм12-10-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,595; МАТ=2,839	162	86	16	60
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1				7502,69							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18												
ВСЕГО по смете												
27870												

Составил _____ Шенко Т.П.
 Проверил _____



Генеральный директор ООО "Укроблоск" Севастополь

Жилой многоквартирный дом в г.Рубиновке по адресу: ул. Киевская, 20
(наименование стройки)

2012 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Протокол собрания собственников жилья

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку приборов учета ХВС

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 22040 руб.
Средства на оплату труда 2893 руб.
Сметная трудоемкость 22,26 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 17.09 2012 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Счетчик ХВС ф 20 мм												
1	ТЕРм65-14-3 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм	100 м	0,01	4524,31	8,5	83,03	ТЕРм65-14-3 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,574; МАТ=6,825	52	51		1
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			4432,78							

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ТЕР16-02-005-02 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,005	38523,57	781,74	29596,27	ТЕР16-02-005-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=5,511; ЗПМ=14,332; МАТ=6,104	199	47	4	148
				8145,56	36,55						
3 ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	1 шт.	2	590,04	27,59	379,4	ТЕР16-05-001-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,861; МАТ=3,784	1235	421	55	759
				183,05							
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%										

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
+ ТСП-302-1175 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровый диаметром: 50 мм	шт.	2	1076,38		1076,38	ТСП-302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,132	2153			2153
5 ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	1	590,04	27,59	379,4	ТЕР16-05-001- 02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,861; МАТ=3,784	617	210		28
Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%				183,05							
											379

ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 ТСП-301-1665 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр: 50 мм	шт.	1	494,98		494,98	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,826	495			495
7 ТЕР16-06-005-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 Установка счетчиков (воломеров) диаметром: до 32 мм	1 счетчик (воломер)	1	2833,84	7,56	2773,34	ТЕР16-06-005- 01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,875; МАТ=2,963	2842	61	8	2773
8 ТЕР18-06-007-04 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗИМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15% Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 фильтров	0,1	27011,93	508,21	25239,18	ТЕР18-06-007- 04 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,323; ЗИМ=14,29; МАТ=2,534	2720	145	51	2524


ранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%			1264,53	9,65						1	
9	ТЕР16-07-003-06 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	2250,23	32,81	1369,12	ТЕР16-07-003-06 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,4,3,4; ЭМ=3,838; ЗПМ=13,615; МАТ=3,278	4756	1952	67	2737
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%			848,3	1,87						5	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)												
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												

1 ранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы										2646		
Сметная прибыль										1462		
Выдача тех. условий на установку счетчика ХВС										300		
Опломбировка счетчика ХВС										250		
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах										19727		
Компенсация НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СТ*0,15)*0,18										2313		
ВСЕГО по смете										22040		

Составил _____ Шенко Т.П.
 Проверил _____



УТВЕРЖАЮ:
Протокол собрания собственников жилья
Представитель собственников жилья

" " 2012 г.

Жилой многоквартирный дом в г.Рубиновске по адресу:ул.Киевская,20
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на установку приборов учета тепла

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость 92230 руб.
строительных работ 60620 руб.
монтажных работ 8475 руб.
прочих 4710 руб.
Средства на оплату труда 7517 руб.
Сметная трудоемкость 50,25 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	
													оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Установка теплосчетчика													
1	ТЕРм65-14-2 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 50 мм	100 м	0,02	5561,34			ТЕРм65-14-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34	128	128			
		Территориальная поправка к базе 2001г MAT=1,1			5561,34								

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРм11-02-022-03 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	2	132,84		25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476	298	247	51
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			107,41							
5	Прайс-лист ООО "ВЗ.ПЕТ-Алтай"	Расходомер "Взлет ЭРСВ-420" диаметром 32 мм КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	шт	2	16310		16310		32620		32620
8	ТЕРм08-02-371-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Пускорегулирующий аппарат (ПРА) отдельно стоящий	1 шт.	4	170,61	10,88	12,03	ТЕРм08-02-371-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=3,759	772	680	47
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			147,7	1,5					7	
9	Прайс-лист ООО "ВЗ.ПЕТ-Алтай"	Источник вторичного питания 220В=24В КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	шт	4	1220		1220		4880		4880
10	ТЕРм11-02-022-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 20	1 шт.	2	125,53		18,12	ТЕРм11-02-022-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,515	283	247	36
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			107,41							
11	Прайс-лист ООО "ВЗ.ПЕТ-Алтай"	Термопреобразователь "Взлет ТПС" L70 с гильзой КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%	шт	2	1825		1825		3650		3650
12	ТЕР16-02-007-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1 соединение	6	508,13	23,24	354,29	ТЕР16-02-007-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,254; МАТ=3,848	3167	902	2126

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%			130,61							
13 ТЕР16-02-007-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм	1 соединение	2	508,13	23,24	354,29	ТЕР16-02-007-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,254; МАТ=3,848	1055	300	46	709
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%			130,61							
14 ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	2	590,04	27,59	379,41	ТЕР16-05-001-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,861; МАТ=3,784	1235	421	55	759
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%			183,05							

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТСЦ-302-1485 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровой В-В размером: 1"	шт.	2	222,16	222,16	Кран шаровой В-В размером 1" (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,631	444			444
16	ТЕРм11-03-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пульты, масса, кг, до: 5	1 шт.	1	65,58	4,06	ТЕРм11-03-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,599	75	71		4
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			61,52						
17	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай"	Тепловычислитель ТСПВ-034	шт	1	9600	9600		9600			9600
18	ТЕРм12-10-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	КОЭФ. УЧЁТНЫЕ В ИТОГАХ: Районный к-т 15%									
		Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,02	15131,69	1565,98	6063,02	ТЕРм12-10-001-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=3,595; МАТ=2,839	326	173	31
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			7502,69						
19	ТЕРм11-04-029-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Сборка кабеля многожильного в пластичной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10	1 м	30	34,3	5,19	ТЕРм11-04-029-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,446	1160	1004		156
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			29,11						
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ТЕРм08-03-574-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,32	5397,78	10,88	3399,38	ТЕРм08-03-574-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=1,349	1822	731		1088
21	ТСЦ-507-0915 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			1987,52	1,5						
		Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	15	23,51		23,51	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,171	353			353
22	ТСЦ-501-8235 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										
		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,03 30/1000	34937,62		34937,62	ТСЦ-501-8224 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,482	1048			1048
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1										

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕРп02-01-001-01 Посл. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности с количеством каналов 2	1 система	1	2266,44		1 2011-4 кв ОЗП=14,34; ЗМ=4,34; ЗПМ=14,34; МАТ=4,27	2606	2606		
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			2266,44							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах											
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							64541	6530	318	57693
	Накладные расходы										
	Сметная прибыль										
	Итого по смете:							65522	7510	319	57693
	Итого Строительные работы										
	Итого Монтажные работы										
	Итого Прочие затраты										
	Итого							4710	73805		
	В том числе:										
	Материалы							57693			
	Машины и механизмы							319			
	ФОТ							7517			
	Накладные расходы							5209			
	Сметная прибыль							3074			
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат							69095			
	Разработка проекта на установку теплосчетчика							6000			
	Итого							75095			
	Итого с прочими затратами (4 710)							79805			
	Выдача тех. условий на установку теплосчетчика							844			
	Опломбировка теплосчетчика							900			
	Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							81549			
	Компенсация НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							10684			
	ВСЕГО по смете							92230			

Составил _____
 Проверил _____
 Шееенко Т.П.