

Директор ООО "ВЗЛЕТ"



Жилой дом по ул. Комсомольская, 138 в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:
Протокол собрания
собственников жилья №

201 г.

на установку прибора учета тепловой энергии

Основание:

Сметная стоимость

92230 руб.

Средства на оплату труда

7517 руб.

Сметная трудоемкость

50,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.


№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка теплосчетчика												
1	ТЕР65-14-2 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на резбе диаметром до: 50 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (76 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (46 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ	100 м трубопровода	0,02	5561,34			ТЕР65-14-2 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34	111	111		
2	ТЕРм11-02-022-03 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (158 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 шт.	2	132,85		25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476	266	215		51
5	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-"	Расходомер "Взлет ЭРСВ-420" диаметром 32 мм	шт	2	16310		16310		32620			32620

1	Гранд-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Алтай"										
8	ТЕРм08-02-371-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Пускорегулирующий аппарат (ПРА) отдельно стоящий	1 шт.	4	170,61	10,88	12,03	Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=3,759	682	591	44
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (521 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (322 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			147,7	1,5					6
9	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-Алтай"	Источник вторичного питания 220В=24В	шт	4	1220		1220		4880		4880
10	ТЕРм11-02-022-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 20	1 шт.	2	125,53		18,12	Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,515	251	215	36
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (158 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ			107,41						
11	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-Алтай"	Термопреобразователь "Взлет ТПС" L70 с гильзой	шт	2	1825		1825		3650		3650
12	ТЕР16-02-007-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	1 соединение	6	508,13	23,24	354,28	Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,254; МАТ=3,848	3049	784	2126
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (830 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (458 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			130,61						
13	ТЕР16-02-007-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 32 мм	1 соединение	2	508,13	23,24	354,28	Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,254; МАТ=3,848	1016	261	709

РЕФ.СМБ												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	ТЕР16-05-001-02 Поспан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (214 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 шт.	2	590,04 183,05	27,59	379,4	ТЕР16-05-001-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,861; МАТ=3,784	1180	366	55	759
15	ТСЦ-302-1485 Поспан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровой В-В размером: 1" Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	шт.	2	222,16	222,16	ТСЦ-302-1485 Кран шаровой В-В размером 1" (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,631	444			444	
16	ТЕРм11-03-001-01 Поспан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Приборы, устанавливаемые на теплопоконструкциях, штах и пультых, масса, кг, до: 5 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (45 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (31 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	1 шт.	1	65,58 61,52		4,06 ТЕРм11-03-001-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,599	66	62		4	
17	Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай"	Тепловычислитель ТСРВ-034	шт	1	9600		9600		9600		9600	
18	ТЕРм12-10-001-01 Поспан. Админ. Алтайск.кр.	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,02	15131,69	1565,98	6063,02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=3,595; МАТ=2,839	303	150	31	122	


1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	№12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (111 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (75 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ	3			7502,69						
19	ТЕРМ11-04-029-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Сборка кабеля многожильного в пластиковой трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (738 руб.): 92%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (470 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ		1 м	30	34,3		5,19	ТЕРМ11-04-029-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,446	1029	873	156
20	ТЕРМ08-03-574-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (555 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (342 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ		100 жил	0,32	5397,78	10,88	3399,38	ТЕРМ08-03-574-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=1,549	1727	636	1088
21	ТСЦ-507-0915 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1		м	15	23,51		23,51	ТСЦ-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,171	353		353
22	ТСЦ-501-8235 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1		1000 м	0,03 30/1000	34937,62		34937,62	ТСЦ-501-8224 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,482	1048		1048
23	ТЕРп02-01-001-01 Постан. Админ.	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2		1 система	1	2266,44			1 2011-4 кв ОЗП=14,34; ЭМ=4,34; ЗПМ=14,34; МАТ=4,27	2266	2266	

№ п/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									64541	6530	318	57693
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1, 12-15, 2, 10, 16, 18, 8, 20, 19, 23))									65522	7510	319	57693
Накладные расходы									5209			7
Сметная прибыль									3074			
Итого по смете:									73805			
Итого												
В том числе:												
Материалы									57693			
Машины и механизмы									319			
ФОТ									7517			
Накладные расходы									5209			
Сметная прибыль									3074			
Разработка проекта на установку теплосчетчика									6000			
Итого									75095			
Выдача тех. условий на установку теплосчетчика									844			
Опломбировка теплосчетчика									900			
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									81549			
Компенсация НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									10681			
ВСЕГО по смете									92230			

Составил экономист Карягина Ю.А. 

Проверил

Директор ООО "Трассы" *С.И. Сидоров*



Жилой дом по ул. Комсомольская, 138 в г. Рубцовске Алтайского края

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 (локальная смета)

на установку прибора учета холодного водоснабжения

Основание: 22040 руб.
 Сметная стоимость строительных работ 2893 руб.
 Средства на оплату труда 22,25 чел.час
 Сметная трудоемкость 22,25 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Протокол собрания
 собственников жилья № _____

_____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Счетчик ХВС ф 20 мм												
1	ТЕР65-14-3 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 50 мм	100 м	0,01	4524,31	8,5	83,03	ТЕР65-14-3 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=1,574; МАТ=6,825	45	44		1
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (30 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СИ (18 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ			4432,78							
2	ТЕР16-02-005-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,005	38523,57	781,74	29596,27	ТЕР16-02-005-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,511; ЗПМ=14,332; МАТ=6,104	193	41	4	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (43 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (24 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ			8145,56	36,55						
3	ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (214 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 шт.	2	590,04	27,59	379,4	ТЕР16-05-001-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,861; МАТ=3,784	1180	366	55	759
4	ТСЦ-302-1175 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровый диаметром: 50 мм	шт.	2	1076,38		1076,38	ТСЦ-302-1175 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,132	2153			2153
5	ТЕР16-05-001-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 шт.	1	590,04	27,59	379,4	ТЕР16-05-001-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,861; МАТ=3,784	590	183	28	379


ЭД-СМЕТА	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	ТСЦ-301-1665 Послан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Клапаны обратные подьемные муфтовые 16кч1р для воды Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 50 мм	шт.	1	494,98		494,98	ТСЦ-301-1665 Клапаны обратные подьемные муфтовые 16кч1р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=2,826	495			495
7	ТЕР16-06-005-01 Послан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 32 мм МАТ=1,1 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (56 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	1 счетчик (водомер)	1	2833,84	7,56	2773,34	ТЕР16-06-005-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,875; МАТ=2,963	2834	53	8	2773
8	ТЕР18-06-007-04 Послан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка фильтров диаметром: 50 мм МАТ=1,1 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (134 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (74 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ	10 фильтров	0,1	27011,93	508,21	25239,19	ТЕР18-06-007-04 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,323; ЗПМ=14,29; МАТ=2,534	2701	126	51	2524
				1264,53	9,65					1		

Страница 3

1	Град-СМЕ	А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР16-07-003-06 Постан. Админ. Алтайск. кр. №12 от 17.01.11	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	2	2250,23	32,82	1369,11	ТЕР16-07-003-06 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,838; ЗПМ=13,615; МАТ=3,278	4500	1697	66	2737	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1801 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (994 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ		848,3	1,87		4						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффицентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-3, 5-9))													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Выдача тех. условий на установку счетчика ХВС													
Опломбировка счетчика ХВС													
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах													
Компенсация НДС (МАТ +(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18													
ВСЕГО по смете													

Составил экономист Карчагина Ю.А.

Проверил



Жилой дом по ул. Комсомльская, 138 в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на установку прибора учета горячего водоснабжения

Основание:

Сметная стоимость _____ 27870 руб.

Средства на оплату труда _____ 1766 руб.

Сметная трудоемкость _____ 13,72 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.


№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы		Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый Раздел												
1	ТЕР65-1-2 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до: 63 мм	100 м	0,01	6335,63	37,49	390,49	ТЕР65-1-2 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,106; ЗПМ=14,282; МАТ=7,038	63	59		4
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (40 руб.): 74%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (24 руб.): 50%*(0,8*0,9) от ФОТ			5907,65	22,42						
2	ТЕР16-05-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт.	2	458,88	20,02	255,81	ТЕР16-05-001-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,377; МАТ=3,336	918	366	40	512

1	Гравд-СМЕ	А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (388 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (214 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ				183,05							
3	ТСЦ-302-1485 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кран шаровой В-В размером: 1"	шт.	2	222,16			222,16	ТСЦ-302-1485 Кран шаровой В-В размером 1" (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=1,631	444			444
4	ТЕР16-02-005-02 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (2 перехода)	100 м трубопровода	0,005	38523,57	781,74	29596,27	ТЕР16-02-005-02 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=5,511; ЗПМ=14,332; МАТ=6,104		193	41	4	148
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (43 руб.): 128%*0,9 * (0,85*0,94) от ФОТ СП (24 руб.): 83%*0,85 * (0,8*0,9) от ФОТ				8145,56	36,55						
5	ТЕРм11-02-022-03 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	1	132,85		25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476		133	107		26
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (79 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (53 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ				107,41							
6	Прайс-лист ООО "ВЗЛЕТ-Алтай"	Расходомер "Взлет ЭРСВ-420" диаметром 25 мм	шт	1	15810		15810			15810			15810
11	ТЕРм11-02-022-03 Постан. Админ. Алтайск.кр.	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	1 шт.	1	132,85		25,44	ТЕРм11-02-022-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,476		133	107		26

УВЕДОМЛЕНИЕ												
3												
№12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	МАТ=1,1 НР (79 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (53 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ			107,41								
12 Прайс-лист ООО "ВЭЛЕТ-Алтай"	Термопреобразователь "Вэлэт ТПС" L70 с гильзой	шт	1	1825		1825		1825			1825	
13 ТЕРМ08-03-574-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,1	5397,78	10,88	3399,38	ТЕРМ08-03-574-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=4,668; ЗПМ=13,615; МАТ=1,549	540	199	1	340	
	МАТ=1,1 НР (174 руб.): 95%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (107 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			1987,52	1,5							
14 ТЕРМ11-04-029-01 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Сборка кабеля многожильного в пластиковой трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10	1 м	20	34,3		5,19	ТЕРМ11-04-029-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; МАТ=2,446	686	582		104	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР (492 руб.): 92%*(0,85*0,94) от ФОТ СП (313 руб.): 65%*(0,8*0,9) от ФОТ			29,11								
15 ТСП-501-8224 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,02 20/1000	25678,85		25678,85	ТСП-501-8224 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил 2 и сечением 1,5 мм2 (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,482	514			514	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1											
16 ТСП-507-0915 Постан. Админ. Алтайск.кр. №12 от 17.01.11	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	м	15	23,51		23,51	ТСП-507-0915 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,171	353			353	
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1											
17 ТЕРМ12-10-001-01 Постан. Админ. Алтайск.кр.	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,01	15131,69	1565,98	8063,02	ТЕРМ12-10-001-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЗМ=3,595; МАТ=2,839	151	75	16	60	

1	Гравд-СМЕ	А	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	№12 от 17.01.11	Территориальная поправка к базе 2001г				7502,69							
		МАТ=1,1											
		НР (55 руб.): 80%*(0,85*0,94) от ФОТ											
		СП (37 руб.): 60%*(0,8*0,9) от ФОТ											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 15% (Поз. 1-2, 4-5, 11, 17, 13-14))													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого													
В том числе:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Компенсация НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18													
ВСЕГО по смете													
										21703	1536	61	20166
										21993	1766	61	20166
										1349			
										825			
										24167			
										20166			
										61			
										1766			
										1349			
										825			
										3703			
										27870			

Составил экономист Карчагина Ю.А.



Проверил