

Гранд-СМЕТА
СОДЖЕВАННО:
Рубцово 000.54.101
Мухомов Ф.И.
Рубцово

УТВЕРЖДАЮ:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

г. Рубцовск
(наименование строител.)

2011 г.

Сметная стоимость строительных работ _____ 1050000 руб.
Средства на оплату труда _____ 216167 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1530,83 чел. час
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 2011/4 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	
													в т.ч. оплата труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Раздел 1.

Раздел 1.

1	ТЕР58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла, панелей, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п. <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1</i>	100 м труб и покрытий	1,64	59,3	0,24			ТЕР58-3-1 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34, ЗМ=2,667	97	97			
2	ТЕР12-01-017-01 Разборка выравнивающих стяжек, цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1</i>	100 м2 стяжки	9,3	316,7	160,35			ТЕР12-01-017-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34, ЗМ=3,787, ЗПМ=14,332, МАТ=5,13	2945	1454	1491		
3	ТЕР46-04-001-04 Разборка кирпичных стен <i>Территориальная поправка к базе 2001г КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтиже (разборка) ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх.</i>	1 м3	4,2	135,61	74,88			ТЕР46-04-001-04 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34, ЗМ=4,542, ЗПМ=14,33	570	255	315		
4	ТЕР12-01-017-01 Устройство выравнивающих стяжек, цементно-песчаных толщиной 15 мм <i>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1</i>	100 м2 стяжки	9,3	1163,99	250,54			ТЕР12-01-017-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34, ЗМ=3,787, ЗПМ=14,332, МАТ=5,13	10825	2090	2330		6405

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			224,76	21,75					202	
5	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Новый коэффициент ТЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 стяжки	9,3	824,18	54,19	646,13	ТЕР12-01-017-02 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,4,34; ЭМ=3,867; ЗПМ=1,4,226; МАТ=5,249	7665	1152	504	6009
6	Оустройство оснований из бетона или раствора под волоконлитационный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготвлением Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 кровли	9,3	291,32	4,4	249,64	ТЕР12-01-016-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,4,34; ЭМ=6,872; МАТ=10,199	2709	347	41	2321
7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавленных материалов: в два слоя Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	100 м2 покрытия	9,3	13934,59	40,12	13480,2	ТЕР58-7-6 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=1,4,34; ЭМ=4,774; ЗПМ=1,4,357; МАТ=3,615	129592	3853	373	125366
8	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изолирует ЭКП-4,5 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	м2	1060	48,04		48,04	ТСЦ-101-1961 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолирует ЭКП-4,5 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,518	50922			50922
9	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изолирует ЭНП-4 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	м2	1246	40,83		40,83	ТСЦ-101-1962 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изолирует ЭНП-4 (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,749	50874			50874
10	Линокр. ТКП Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	м2	1060	26,19		26,19	ТСЦ-101-3358 Унифлекс ТКП (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,801	2761			2761
11	Линокр. ТПП Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1	м2	1246	23,44		23,44	ТСЦ-101-3359 Унифлекс ХКП (Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=3,647	29206			29206

4-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,042	54690,98	3558,36	47208,51	ТЕРр53-20-1 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,64; ЗПМ=14,336; МАТ=7,493	2297	165	149	1983
14	Установка зонтов над вентиляторами (прим)	1 м2	48	216,13	3,92	204,39	ТЕР20-02-01-101 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,589; МАТ=3,068	10374	375	188	9811
16	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	858,13	158,82	53686,61	ТЕР46-04-012-03 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=7,945; ЗПМ=14,344	17	14	3	
17	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02	56407,36	1567,25	53686,61	ТЕР10-01-039-05 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,064; ЗПМ=14,336; МАТ=4,452	1128	23	31	1074
18	Ложи и лаги со цитовыми поддонами утепленные минеральной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные ДЛ 10-10, пл. 0,97 м2; ДЛ 13-10, пл. 1,26 м2	м2	2	514,2	514,2	ТССЦ-203-0236 Ложи и лаги со цитовыми поддонами утепленные минеральной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 (Индекс к ТЕР 2010-2) МАТ=5,152		1028			1028
19	Смена ветровой доски	100 м досок	1,65	572,07	15,86	324,73	ТЕРр53-7-1 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,864; МАТ=4,552	944	382	26	536
20	Устройство мелких, тонких (брызгалки, парники, свесы и т.п.) из листов оцинкованной стали	100 м2	1,15	13147,63	24,42	12323,81	ТЕР12-01-010-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,443; ЗПМ=14,352; МАТ=2,45	15120	919	28	14173
21	Бетонирование вентиляторов	100 м3 бетона, бугорбегоня и железобетона в деле	0,028	72208,28	2684,74	66530,31	ТЕР06-01-024-01 Индекс к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=3,964; ЗПМ=14,341; МАТ=3,36	2022	84	75	1863
	Территориальная поправка к базе 2001г. МАТ=1,1			2993,23	275,79					8	

4-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
СЦП03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класса груза	1 т груза	40	13,36	13,36		ФССЦпг ЭМ=6,09	534		534	
23 041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	40	35,67			1 ОЗП=14,34; ЭМ=5,51; ЗПМ=14,34	1427	1427		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.											
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам											
В том числе, справочно:											
Районный к-т 15% (Поз. 1, 7, 2, 4-6, 20, 3, 16, 14, 13, 19, 17, 21, 23)											
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по смете:											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)											
Кровли											
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)											
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)											
Стены (ремонтно-строительные)											
Деревянные конструкции											
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве											
Перевозка грузов автомобильным транспортом											
Материалы:											
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве											
Внутренние санитарно-технические работы: замена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)											
Итого											
В том числе:											
Материалы:											
Машины и механизмы											
ФОТ											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Возмещение НДС по материалам МАТ*0,18											
Накладные расходы НДС по материалам МАТ*0,18											
Возмещение НДС на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0,18											
Сметная прибыль СП*0,15*0,18											
ВСЕГО по смете											