



Директор ООО "ЖилРемЗаказчик" Зацепин В.А.



Протокол собрания собственников жилья

Жилой дом по ул. Ломоносова, 82 в г. Рубцовске Алтайского края  
(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на Установку приборов учета тепла

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 105047,00 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 33446,65 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 4583,53 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 3246,22 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 29,62 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.

Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Обоснование, индекс	Общая стоимость, руб.			
				Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего		в т.ч. оплата труда	Мат-ы		
											в т.ч. оплата труда	в т.ч. маш. в т.ч. оплата труда
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Приборы учета тепла												
ТЕРp65-14-04	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до: 100 мм	100 м трубопроводов	0,012	546,21	35,63	47,6	ТЕРp65-14-04 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=7,2753; ЗПМ=12,07; МАТ=4,1694	6,55	5,56	0,43	0,56	
				462,98								
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (39,95 руб.): 74%*0,7 от ФОТ СП, (34,71 руб.): 50%*0,9 от ФОТ											

06-002-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1	1 узел	639,3	7,79	581,83	01 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=4,0295; ЗПМ=12,07; МАТ=3,1541	639,3	49,68	7,79	581,83
	586,41 = 1 436,52 - 850,11 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (624,33 руб.): 128%*0,7 от ФОТ СП, (520,51 руб.): 83%*0,9 от ФОТ										
3	Прайс-лист ООО "Энергосбережен-це" Расходомер ЭРСВ-420 диаметром 32 9750 :1,1	1	шт.	9749,96		9749,96		9749,96			9749,96
4	ТЕРм08-02-371-01 Пускорегулирующий аппарат (ПРА) отдельно стоящий	2	шт.	14,9	1,21	3,38	01 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=3,0331; ЗПМ=12,07; МАТ=2,9349	29,79	20,62	2,42	6,75
5	Прайс-лист Источник электропитания 820 :1,1	2	шт.	820,05		820,05		1640,1			1640,1
6	ТССЦ-300-1176 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм	3	шт.	470,96		470,96	ТССЦ-300-1176 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм (Индексы к ТЕР 2010-1) МАТ=3,098	1412,9			1412,9

ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 80 мм МАТ=1,1	4	68,59	5,24	51,3	ТЕР16-02-007-03 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=4,3721; ЗПМ=12,07; МАТ=9,9771	274,38	48,2	20,96	205,22
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (604,98 руб.): 128%*0,7 от ФОТ СП, (504,37 руб.): 83%*0,9 от ФОТ		12,05	0,11					0,44	
8 ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 32	2	17,54		10,04	ТЕРм11-02-022-03 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЗПМ=12,07; МАТ=2,2607	35,09	15		20,09
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (116,6 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП, (112,43 руб.): 60%*0,9 от ФОТ		7,5							
9 Прайс-лист	Термопреобразователь "Взлет" 1460-1,1	2	1460,03		1460,03		2920,06			2920,06
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
0 ТЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5	1	5,92		1,63		5,92	4,29		1,63
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (2,76 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП, (2,66 руб.): 60%*0,9 от ФОТ		4,29							
1 Прайс-лист	Тепловычислитель ТСР-033 6010-1,1	1	6012,05		6012,05		6012,05			6012,05
	Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1									
2 ТЕРм11-04-029-01	Сборка кабеля многожильного в пластичатной трубке, внутренний диаметр трубки, мм, до: 10	30	2,27		0,24	ТЕРм11-04-029-01 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЗПМ=12,07; МАТ=30,4545	68,16	60,9		7,26

территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (544,42 руб.): 92%*0,7 от ФОТ СП, (494,55 руб.): 65%*0,9 от ФОТ													
13	ТЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,12	1693,33	2,43	1552,3	ТЕРм08-03-574-01 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=3,0165; ЗПМ=12,07; МАТ=0,7471	203,2	16,63	0,29	186,28	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 НР, (153,71 руб.): 95%*0,7 от ФОТ СП, (135,22 руб.): 65%*0,9 от ФОТ			138,6	0,22					0,03		
14	Прайс-лист	Провод ППВ 4х0,5 30,51:1,1	м	30	30,58		30,58	1	917,4			917,4	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1											
15	Прайс-лист	Трубка гофра 5,36:1,1	м	10	5,36		5,36	1	53,57			53,57	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1											
16	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа	100 шт.	0,03	2726,05	324,38	1877,82	ТЕРм12-10-001-01 Индексы к ТЕР 2010-1 ОЗП=12,07; ЭМ=4,3756; ЗПМ=12,07; МАТ=2,6257	81,78	15,72	9,73	56,33	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										24050,21	236,6	41,62	23771,99
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												1,21	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										24085,87	272,08	41,8	23771,99
												1,39	
										33537,42	3229,44	177,66	30130,32
												16,78	
Накладные расходы										2401,28			
Сметная прибыль										2091,48			
Итого по смете:													
Итого Строительные работы										79542,28			
Итого Монтажные работы										14583,53			
Итого										94125,81			

в том числе:				
Материалы		30130,32		
Машины и механизмы		177,66		
ФОТ		3246,22		
Накладные расходы		2401,28		
Сметная прибыль		2091,48		
Возмещение НДС по материалам МАГ*0,18		5423,46		
Возмещение НДС на эксплуатацию машин (ЭМ-ЗПМ)*0,18		28,96		
Накладные расходы НР*0,183*0,18		79,1		
Сметная прибыль СП*0,15*0,18		56,47		
<b>ВСЕГО по смете</b>		<b>105047</b>		

Составил  
Проверил