

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР20-02-011-01	Установка зонтов над вентилятами (прим)	1 м2 поверхности	36	216,13	3,92	204,39	ТЕР20-02-011-01 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=6,589; МАТ=3,068	7781	282	141	7358
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			7,82							
24	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	838,13	158,82		ТЕР46-04-012-03 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=7,945; ЗППМ=14,344	17	14	3	
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1			699,31	71,36					1	
25	ТЕР10-01-039-05	Установка длоков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02	56407,36	1567,25	53686,61	ТЕР10-01-039-05 Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4 ОЗП=14,34; ЭМ=4,064; ЗППМ=14,336; МАТ=4,452	1128	23	31	1074
		Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗППМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25			1153,5	146,74					3	
26	ТСЦ-203-0236	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью половтен и коробок: однополые ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	м2	2	558,43		558,43	ТСЦ-203-0236 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью половтен и коробок однополые ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 (Индексы к ТЕР (нов. ред.) 2011-4) МАТ=4,5	1117			1117
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
Районный к-т 15% (Поз. 1, 7, 2, 4-6, 13, 3, 24, 14, 21, 16, 18, 20, 25)												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
66% = 83%*(0,95*0,84) ФОТ (от 69936) (Поз. 1, 7-12)												
69% = 86%*(0,95*0,84) ФОТ (от 5865) (Поз. 16)												
88% = 110%*(0,95*0,84) ФОТ (от 9707) (Поз. 3, 24)												
85% = 118%*0,9 * (0,95*0,84) ФОТ (от 416) (Поз. 25-26) ~												
86% = 120%*0,9 * (0,95*0,84) ФОТ (от 106794) (Поз. 2, 4-6, 13)												
102% = 128%*(0,95*0,84) ФОТ (от 6195) (Поз. 14, 21)												
111% = 155%*0,9 * (0,95*0,84) ФОТ (от 1348) (Поз. 20)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
39% = 63%*0,85 * (0,9*0,8) ФОТ (от 416) (Поз. 25-26)												
47% = 65%*(0,9*0,8) ФОТ (от 69936) (Поз. 1, 7-12)												