

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации  
города Рудольска-представитель управления  
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии  
ОГТ Обуховин  
20 г.

Администрация города Рудольска  
(наименование строки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на Ремонт тротуара от здания №84 по ул.Светлова к зданию №78 по ул.Светлова

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость  
Нормативная трудоемкость  
Средства на оплату труда

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

1 квартал 20 19 г.

1 016,84 тыс.руб.  
447,49 чел.час  
85,29 тыс.руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объём	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс			Текущая стоимость всего		
			Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

## Раздел 1. Устройство тротуара

Демонтажные работы													
1	ФЕРР68-13-2 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см. с помощью молотков отбойных пневматических 1000 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	0,27	1965,05	479,99	1485,06	531,00	130,00	401	21,15	8,13	6010,00	2750,00	3260
	НР 104% от ФОТ: (3805) СП 60% от ФОТ: (2195)				157,94			43	5,84	21,15			909
2	ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 0%=0%*0,85 от ФОТ) СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	26,73	3,28		3,28	88,00		88,00		10,793	950,00		950,00

3 ФССЦпр-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии 1 км:с груза до 10 км 1 т груза (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 0%±0%:0.85 от ФОТ) СП 0%±0%:0.8 от ФОТ	26,73	11,42	1201,20	1201,20	11,42	305,00	79,00	305,00	21,15	10,419	1671,00	1671,00	3178,00
Установка бордюра													
4 ФБЕ01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 80% от ФОТ: (1337) СП 38%±45%:0.85 от ФОТ: (635)	0,066	1201,20	1201,20	643,64	78,78	15875,00	2137	262	21,15	8,047	117341,00	45198	2108
5 ФБЕ27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 142% от ФОТ: (65101) СП 81%±95%:0.85 от ФОТ: (37135)	3,32	4781,48	4059,06	78,78	9,64	13476	32	5,197	20,249	117341,00	70035	648	
6 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	-0,1992	571,78	571,78		-114,00	-114	5,308		-605,00		-605		
7 04.1.02.05-0006 Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	19,59	652,04	652,04		12773,00	12773	5,317		67914,00		67914		
8 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	0,065736	571,78	571,78		38,00	38	5,308		202,00		202		
9 ФССЦ.04.1.02.05-0003 Бетон тяжелый, класс: В7.5 (М100) М3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	16,6515	616,00	616		10257,00	10257	4,959		50864,00		50864		

10	ФСЦ-05.2.03.03-0031 Камни бортовые БР 100 20 8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6685-91) шт	332	24,60	24,6	8167,00	8167	5,87	47940,00	47940	7606			
Устройство основания и покрытия проезда													
11	ФЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1) НР 142% от ФОТ: (25614) СП 81%=95%*0,85 от ФОТ: (14611)	3,34	501,25	221,99 5,37	273,89 35	1674,00	741 18	915 117	21,15 8,156	8,313 20,219	23425,00	15672 147	7606 2366
12	ФСЦ-02.2.05.04-0051 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	58,12	171,55	171,55	9970,00	9970	6,921	69002,00	69002	638			
13	ФЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тропуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	3,34	309,25	140,46 111,54	57,25 0,8	1033,00	469 373	191 3	21,15 13,018	3,339 20,325	15413,00	9919 4856	638 61
14	ФСЦ-02.3.01.02-0015 Песок природный для строительных работ средний м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	1,67	60,79	60,79	102,00	102	11,664	1190,00	1190	1190			
15	ФСЦ-04.2.01.01-0038 Смеси асфальтобетонные дорожные, заводные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Г (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	23,85	628,76	628,76	14996,00	14996	9,943	149105,00	149105	149105			

16	ФЕРР27-07-001-02 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавить к расценке 27-07-001-01 100 м <sup>2</sup>	3,34	119,80	86,20	33,60	400,00	298,00	112,00	21,15	2,8	6405,00	6091,00	314,00
17	ФССЦ-04.2.01.01-0038 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горные для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Г Г (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,1)	16,17	628,76	628,76		10167,00	10167	2274	9,943		101090,00	101090	2274
Итого прямые затраты по смете						86341	3844 80223	2274 195			86341	3844 80223	2274 195
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах											661096	81301 561741	18054 3984
В том числе (справочно):													
фонд оплаты труда (ФОТ)						4039					85285		
материалы						80223					561741		
эксплуатация машин и механизмов						2274					18054		
Накладные расходы						5621					118678		
Сметная прибыль						3738					67594		
ВСЕГО по смете						815					12010		
Благоустройство (ремонтно-строительные)						88					950		
Поручо-разгрузочные работы						305					3178		
Перевозка грузов автотранспортом						178					3643		
Земляные работы, выполняемые ручным способом						94314					827587		
Автомобильные Дороги						95700					847368		
Итого						19140					1694736		
НДС 20%						114840					1016841,6		
ВСЕГО по смете													

Составил: \_\_\_\_\_ (А.К.Бугаенко)

Проверил: \_\_\_\_\_ ()