

Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска - начальник
Управления по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии
О.Г.Обухович
2020 г.

г. Рубцовск Алтайского края

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Комсомольская (от пер. Семёфорного до ул. Московской)



Д.З. Фельдман
2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на _____ Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Комсомольская (от пер. Семёфорного до ул. Московской) в г. Рубцовске Алтайского края
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен в ценах 2 кв. 2020г.

Сметная стоимость 353346 руб.
Средства на оплату труда 1203 руб.
Сметная трудоемкость 80,82 чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисной уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в базисном уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Валяка ДЕРЕВЬЕВ													
1	ФЕРР66-34-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Валяка деревьев с применением автогидродождовейника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см; м3	11,71	118,05 10,07	107,98 6,26			1382	118	1264 73		1,11 0,54	13 6,32
		Накладные расходы от ФОТ(191 руб.)	104%					199					
		Сметная прибыль от ФОТ(191 руб.)	60%					115					
		Всего с НР и СП						1696					
Раздел 2. Наружное освещение													
2	ФЕРР608-03-57-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щкаф (уль) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт	1	56,85 20,44	33,47 3,42			57	20	33 3	4	2,06 0,31	2,06 0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)	95%					22					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)	65%					15					
		Всего с НР и СП						94					

N	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	эспл. машин	Индекс	эспл. машин	обслуж. машин
3	Прайс-лист ВАРЛЕД	Автоматизированный шифр управления светодиодными светями (АСУНО АЛГАЙ) 25А ЗФ (160000/1,2/4,2/1); шт	1	32050,68		32051		
		(МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЗМ=1,012; МАТ=1,012))						
4	ФЕРЭЗ-04-040-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры; шт	26	7,66	6,42	199	32	0,15
				1,24	0,82		21	0,08
								2,08
		Накладные расходы от ФОТ(53 руб.)				56		
		Сметная прибыль от ФОТ(53 руб.)				27		
		Всего с НР и СП				282		
5	ФЕРЭЗ-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка светодиодных; светодиодных; шт	2	165,52	147,2	331	36	2,01
				17,81	9,4		19	0,81
								1,62
		Накладные расходы от ФОТ(55 руб.)				58		
		Сметная прибыль от ФОТ(55 руб.)				28		
		Всего с НР и СП				417		
6	Текущая цена	Светильники ВЛ-ЛД-3А-5 ДИММ (14538/1,20/8,27*1,02); шт	2	1494,23		2988		2988
7	Текущая цена	Система управления освещением SNT (1442/1,20/8,27*1,02); шт	2	148,21		296		296
8	ФЕРЭЗ-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор; с использованием автодроподъемника; 1000 м	0,8	11148,99	3092,82	8919	496	65,24
				620,43	399,08		319	37,51
								30,01
		Накладные расходы от ФОТ(815 руб.)				856		
		Сметная прибыль от ФОТ(815 руб.)				416		
		Всего с НР и СП				10191		
9	ФЕРЭЗ-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке ЭЗ-04-017-01 (24 опоры на 800 м); шт	1	361,89	90,92	362	15	1,53
				15,18	11,69		12	1,11
		Накладные расходы от ФОТ(27 руб.)				28		
		Сметная прибыль от ФОТ(27 руб.)				14		
		Всего с НР и СП				404		
						197		
10	Текущая цена	Крюк (КН 18 (80/1,20/8,27*1,02); шт	24	8,22		197		197

N	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	эксп. машин	Индекс	эксп. машин	обслуж. машин	
11	ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода самонесущие изоляционные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИЛП-4-4х16-0,6/1,0: 1000 м	0,816	9524,88		7772		7772	
12	ФССЦ-20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Зажим проходной ВАГО: 100 шт	0,57	685		390		390	
13	Текущая цена	Зажим Орб (110/1,20/8,27*1,02): шт	38	11,31		430		430	
14	Текущая цена	Зажим анкерный (200/1,20/8,27*1,02): шт	30	20,56		617		617	
15	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри рукавов из труб существующих опор): 100 м	0,57	68,77 50,67	3,62 0,5	39	29	8 5,39 0,04	3,07 0,02
		Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)	95%			28			
		Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)	65%			19			
		Всего с НР и СП				86			
16	ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0,05814	3246,49		189		189	
17	ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Конструкция сварная (монтаж трубостойки на опоре: 2шт. по 3 м), т	0,02928	557,69 338,4	135,36 5,02	16	10	4 0,4	2 0,01
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)	95%			10			
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)	65%			7			
		Всего с НР и СП				33			

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат.	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	экспл. машин	обслуж. машин
18	ФССП-07.07.12-0011 Пряжа Министроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: чугуварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т	0,02928	11255		330		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по смете:								
Итого Строительные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								
Итого Монтажные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								
Итого Оборудование с переводом в текущие цены индексом на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
Машинны и механизмы								
ФОТ								
Оборудование								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
ВСЕГО по смете								

Составил:

Александр Александрович
[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

Александр Александрович
[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]



Александр Александрович
[подпись]