

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Главы Администрации  
города Рубцовска - Начальник  
управления по жилищно -  
коммунальному хозяйству и экологии  
О.Г.Обухович  
" " 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава города Рубцовска



Д.З. Фельдман  
2020 г.

г.Рубцовск Алтайского края  
Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Оросительная (от Угловского торакта до ул. Р. Зорге)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Оросительная (от Угловского торакта до ул. Р. Зорге) в г.Рубцовске Алтайского края  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен в ценах 2 кв. 2020г.

Сметная стоимость	626672	руб.
Средства на оплату труда	1231	руб.
Сметная трудоемкость	85,77	чел. час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Наружное освещение</b>													
1	ФЕРМ08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм; шт	1	56,85	33,47	2,94		57	20	33	4	2,06	2,06
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр			20,44	3,42							0,31	0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)	95%					22					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)	65%					15					
		Всего с НР и СП	1	32050,68				94					
2	Прайс-лист BARLED	Автоматизированный шкаф управления осветительными сетями (АСУНО АЛТАЙ) 25А 3Ф (160000/1,2/4,21; шт (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1					32051					

.....	норматива	.....	.....	в т.ч. оплаты		материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.
				.....	.....						
3	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж светильников; шт (Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	23	132,01 14,25	117,76 7,52		3036	328	2708 173		1,608 0,648 14,9
		Накладные расходы от ФОТ(501 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(501 руб.)	105%=105% 51%=60%*0,85				526 256 3818				
4	ФЕРм08-02-369-02 прим. Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными - светодиодные; шт	23	168,43 19,64	99,23 9,55	49,56	3874	452	2282 220	1140	1,87 0,71 43,01 16,33
		Накладные расходы от ФОТ(672 руб.) Сметная прибыль от ФОТ(672 руб.)	95% 65%				638 437 4949				
5	ФСЦЦ-24.3.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубка полихлорвиниловая; кг	-0,23	35,7		35,7	-8			-8	
6	ФСЦЦ-21.2.01.02-0141 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М; сечение 4 мм2; т	-0,0115	96440		96440	-1109			-1109	
7	ФСЦЦ-01.7.06.12-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента ПВХ; кг	-0,276	24,04		24,04	-7			-7	
8	ФСЦЦ-01.7.06.05-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента изоляционная прозрачная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм; кг	-0,23	30,4		30,4	-7			-7	

.....	норматива			материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.
9	ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка светильников: светодиодных; шт	23	0,51	3807	410	3386	11	2,01 46,23
		Накладные расходы от ФОТ(626 руб.)	105%=105%						
		Сметная прибыль от ФОТ(626 руб.)	51%=60%*0,85						
		Всего с НР и СП							
10	Текущая цена	Светильники BL-LD-3A-5 ДИММ (14538/1,208,27*1,02); шт	23	1494,23	34367		216	34367	0,81 18,63
11	Текущая цена	Система управления освещением SNT (1442/1,208,27*1,02); шт	23	148,21	3409			3409	
12	ФССЦ-20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Защитный проходной WAGO; 100 шт	0,69	685	473			473	
8	13,00	Зажим Орб (110/1, 208,27*1,02); шт	46	11,31	520			520	
14	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусаков из труб существующих опор); 100 м	0,69	68,77	47	35	2	10	5,39 3,72 0,03
		Накладные расходы от ФОТ(35 руб.)	95%						
		Сметная прибыль от ФОТ(35 руб.)	65%						
		Всего с НР и СП							
15	ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м	0,07038	3246,49	228			228	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									
Накладные расходы									
Сметная прибыль									
Итого по смете:									
					76931	835	5025	39020	85,77 31,57
					1220				
					731		396		

ПК Гранд-Смета

норматива	в т.ч. оплаты	материалов	Всего	оплаты труда	в т.ч. оплаты	материалов	обслуживающие маш.
Итого Строительные работы с переводом в текущий цены 2 кв. 2020г. ( III зона) = 8,27			352194				36,98 14,9
Итого Монтажные работы с переводом в текущий цены 2 кв. 2020г. ( III зона) = 8,27			35098				48,79 16,67
Итого Оборудование с переводом в текущий цены на оборудование 2 кв. 2020г. ( III зона) = 4,21			134935 522227				85,77 31,57
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы			39020				
Машины и механизмы			5025				
ФОТ			1231				
Оборудование			32051				
Накладные расходы			1220				
Сметная прибыль			731				
НДС 20%			104445				
<b>ВСЕГО по смете</b>			<b>626672</b>				<b>85,77</b>

Составил:

*Проблема*  
*Генеральный директор Е.В. Иванов*



*И.В. Иванова*  
*Самкина*