

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель Главы Администрации  
города Рубцовска - начальник  
управления по жилищно -  
коммунальному хозяйству и экологии  
О.Г.Обухович  
" " " 2020 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава города Рубцовска



Д.З.Фельдман  
2020 г.

г.Рубцовск Алтайского края

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Арычная (от Новогорьевского тракта до Рабочего тракта)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01-01**

(локальная смета)

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Арычная (от Новогорьевского тракта до Рабочего тракта) в г. Рубцовске Алтайского края

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 988580 руб.  
Средства на оплату труда 1996 руб.  
Сметная трудоемкость 148,83 чел. час

Составлен в ценах по состоянию на З кв. 2020г.

N n/p	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Колличество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в базисном уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающие маш. обслуж. машин		
				Всего оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов		Всего оплаты труда	экспл. машин в т.ч. оплаты труда	материалов	на един.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Раздел 1. Наружное освещение</b>													
1	ФЕРм08-03-573-04	Щкаф (глуб.) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, шт	1	56,85	33,47	2,94		57	20	33	4	2,06	2,06
	ПТрикса Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр			20,44	3,42			22		3		0,31	0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)		95%				15					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)		65%				94					
		Всего с НР и СП						32051					
2	Прайс-лист ВАРЛЕД	Автоматизированный щкаф управления осветительными сетями (АСУНО АДТД) 25А 3Ф (160000/1,2/4,21); шт (МДС35 п.4.64. Затовительно-скадские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	32050,68				32051					

N	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	эксп. машин	Индекс	эксп. машин	обслуж. машин	
3	ФЕРЭЗ-04-014-02	Демонтаж светильников, шт	34	132,01	117,76	4488	485	1,608	54,67
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	(Демонтаж (разборка) ОПТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)		14,25	7,52			0,648	22,03
		Накладные расходы от ФОТ(741 руб)				778			
		Сметная прибыль от ФОТ(741 руб.)				378			
		Всего с НР и СП				5644			
4	ФЕРЭЗ-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: однострочных, шт	1	179,34	106,69	179	27	3,06	3,06
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр			27,11	10,09			0,87	0,87
		Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)				39			
		Всего с НР и СП				19			
		Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)				237			
		Всего с НР и СП				1503			
5	ФЭСЦ-05.1.02.07-0074	Стойка опоры: СВ 110-3,5 Лэбтон ВЭ0 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7);	1	1502,88		1503			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр								
		Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)				39			
		Всего с НР и СП				19			
		Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)				237			
		Всего с НР и СП				1503			
6	ФЕРЭЗ-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника: 1000 м	0,1	11148,99	3092,82	1115	62	65,24	6,52
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр			620,43	399,08			37,51	3,75
		Накладные расходы от ФОТ(102 руб.)				107			
		Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)				52			
		Всего с НР и СП				1274			
		Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)				972			
		Всего с НР и СП				972			
7	ФЭСЦ-21.2.01.01-0065	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0; 1000 м	0,102	9524,88		972			
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр								
		Накладные расходы от ФОТ(102 руб.)				107			
		Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)				52			
		Всего с НР и СП				1274			
		Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)				972			
		Всего с НР и СП				972			
8	ФЕРЭЗ-04-014-02	Установка светильников: светодиодных, шт	38	165,52	147,2	6290	677	2,01	76,38
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр			17,81	9,4			0,81	30,78
		Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)				39			
		Всего с НР и СП				19			
		Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)				237			
		Всего с НР и СП				1503			

ПК Гранд-Смета												
N	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, наименование работ	Количество		Всего	эксп. машин	Индекс	1086	527	7903	831	
			длн	длн								
			длн									
			Накладные расходы от ФОТ (1034 руб.)									
			Сметная прибыль от ФОТ (1034 руб.)									
			Всего с НР и СП									
9	ФССЦ-07.2.07.12-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: полуовальных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (кронштейн из труб на 4 светильника); т	0,0738		11255		11255				831	
10	Текущая цена	Светильники ВЛ-ЛД-3А-5 ДИММ (14538/1,20/8,27*1,02); шт	38		1494,23		1494,23		56781		56781	
11	Текущая цена	Система управления освещением SMT (1442/1,20/8,27*1,02); шт	38		148,21		148,21		5632		5632	
12	ФССЦ-20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Зажим проходной УАГО, 100 шт	1,14		685		685		781		781	
13	Текущая цена	Зажим Орб (110/1,20/8,27*1,02); шт	76		11,31		11,31		860		860	
14	Текущая цена	Зажим Орб45 (120/1,20/8,27*1,02); шт	4		12,33		12,33		49		49	
15	Текущая цена	Зажим анкерный (200/1,20/8,27*1,02); шт	2		20,56		20,56		41		41	
16	ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (4 м); шт	0,08		943,06		943,06		75		75	
17	ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Скрепка размером 20 мм НС20 (СИП); 100 шт	0,04		582		582		23		23	
18	Текущая цена	Кронштейн СОТ 29 (240/1,20/8,27*1,02); шт	2		24,67		24,67		49		49	
19	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (внутри гусakov из труб существующих опор); 100 м	1,14		68,77		14,48		78		58	
					50,67						4	
											1	
											16	
											5,39	
											0,04	
											6,14	
											0,05	

N таб.	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	экспл. машин	ослуж. машин
		Накладные расходы от ФОТ (59 руб.)	95%			56		
		Сметная прибыль от ФОТ (59 руб.)	65%			38		
		Всего с НР и СП		3246,49		172		
20	ФССЦ-21.1.06.09.0054	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВП, напряжением 0,66	0,11628	3246,49		378		
	Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	КВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								
						112333	1329	148,83
						2088		57,79
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
						1029		140,63
Итого по смете:								
Итого Строительные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								
						676684		57,43
Итого Монтажные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27								
						12198		8,2
Итого Оборудование с переводом в текущие цены индексом на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21								
						134935		148,83
						823817		57,79
Итого								
Справочно, в базисных ценах:								
		Материалы				68803		
		Машины и механизмы				10050		
		ФОТ				1996		
		Оборудование				32051		
		Накладные расходы				2088		
		Сметная прибыль				1029		
		НДС 20%				164763		148,83
ВСЕГО по смете								
						988580		57,79

Составил: *Конюзов СВ*  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: *Андреев СВ*  
 (должность, подпись (инициалы, фамилия))



*А.А. Андреев*  
*С.В. Конюзов*