

Заместитель Главы Администрации
города Рубцовска - начальник
управления по жилищно -
коммунальному хозяйству и экологии

О.Г.Обухович
2020 г.

г. Рубцовск Алтайского края

Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Жуковского (от пр. Ленина до ул. Пролетарской)

(наименование стройки)



Д.З. Фельдман
2020 г.

ПОКАЛЫНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(покальная смета)

на Текущий ремонт линии наружного освещения ул. Жуковского (от пр. Ленина до ул. Пролетарской) в г. Рубцовске Алтайского края

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Составлен в ценах 2 кв. 2020г.

Сметная стоимость 298515 руб.
Средства на оплату труда 901 руб.
Сметная трудоемкость 60.2 чел.час

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)			Индекс	Общая стоимость (в текущем уровне цен)			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин		
				Всего	экспл. машин	материалов		Всего	оплаты труда	экспл. машин	материалов	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Валка деревьев													
1	ФЕРр68-34-1 Прика Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Валка деревьев с применением автоподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолопастных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см; М3	0,29	406,67 34,74	371,93 21,58			118	10	108		3,83 1,86	1,11 0,54
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)	104%					17					
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)	60%					10					
		Всего с НР и СП						145					
Раздел 2. Наружное освещение													
2	ФЕРм08-03-57-3 Прика Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щаф (уль) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, шт	1	56,85 20,44	33,47 3,42			57	20	33	4	2,06 0,31	2,06 0,31
		Накладные расходы от ФОТ(23 руб.)	95%					22					
		Сметная прибыль от ФОТ(23 руб.)	65%					15					

N	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	94	экспл. машин	обслуж. машин			
3	Прайс-лист VARLED	Всего с НР и СИЛ Автоматизированный шкаф управления осветительными сетями (АСУНО АЛГАИ) 25А 3Ф (150000/1,2/4,21); шт (ИДС35 п.4.64. Затоговительно-сметные расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012))	1	32050,68			32051					
4	ФЕР33-04-04-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры; шт	22	7,66	6,42	169	27	142	0,15			
				1,24	0,82			18	0,08			
						47						
		Накладные расходы от ФОТ(45 руб.)				23						
		Сметная прибыль от ФОТ(45 руб.)				239						
		Всего с НР и СИЛ										
5	ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кв до 1 кв (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автодиальнодъемника; 1000 м	0,8	11148,99	3092,82	7435,74	8919	496	2474	5949	65,24	52,19
				620,43	399,08			319			37,51	30,01
						856						
		Накладные расходы от ФОТ(815 руб.)				416						
		Сметная прибыль от ФОТ(815 руб.)				10191						
		Всего с НР и СИЛ										
6	ФЕР33-04-017-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01 (22 опоры на 800 м); шт	-1	361,89	90,92	255,79	-362	-15	-91	-256	1,53	-1,53
				15,18	11,69				-12		1,11	-1,11
		Накладные расходы от ФОТ(-27 руб.)					-28					
		Сметная прибыль от ФОТ(-27 руб.)					-14					
		Всего с НР и СИЛ					-404					
7	Текущая цена	Крюк КН 18 (80Г1,20/8,27*1,02); шт	19	8,22		8,22	156			156		
8	ФССЛ-21.2.01-01-0065 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0; 1000 м	0,816	9524,88		9524,88	7772			7772		

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат.	Кол-во	Всего	эспл. машин	Индекс	эспл. машин	обслуж. машин
9	ФССЦ- 20.5.04.11-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Зажим проходной УАГО. 100 шт	0,57	685		390		390
10		Текущая цена	38	11,31		430		430
11		Текущая цена	24	20,56		493		493
12	ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (внутри рукавов из труб существующих опор). 100 м	0,57	68,77	3,62	14,48		8
				50,67	0,5			0,04
		Накладные расходы от ФОТ(29 руб.)						
		Сметная прибыль от ФОТ(29 руб.)						
		Всего с НР и СП	95%	3246,49		3246,49		199
			65%					
13	ФССЦ- 21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрытия. ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм ² . 1000 м	0,05814	3246,49		50421	567	15135
		Итого прямые затраты по смете в базисных ценах				50421	2668	60,2
		Итого по смете:				941	334	31,53
		Итого Строительные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27				469		55,07
		Итого Монтажные работы с переводом в текущие цены индексом 2 кв. 2020г. (III зона) = 8,27				160537		31,2
		Итого				3043		5,13
		Итого Оборудование с переводом в текущие цены индексом на оборудование 2 кв. 2020г. (III зона) = 4,21				134935		60,2
		Итого				296515		31,53
		Справочно, в базисных ценах:						
		Материалы				15135		
		Машины и механизмы				2668		
		ФОТ				32051		
		Оборудование				941		
		Накладные расходы						

N п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат, включая материалы	Количество	Всего	экспл. машин	Индекс	экспл. машин		обслуж. машин	
Сметная прибыль							469			
ВСЕГО по смете							298515			60,2
										31,53

Составил:

 Должность, подпись (инициалы, фамилия)
А.В. Юлиан С.В.



А.В. Юлиан С.В.
Сметная АК